



WERKINSTRUCTIE / RICHTLIJNEN AANLEG GLASVEZELNETWERK

Start werkzaamheden

- De partij die de glasvezel gaat aanleggen mag pas starten nadat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met desbetreffende gemeente ondertekend is en de benodigde instemming verleent is.
- Bij start werkzaamheden moet er altijd een Graafmelding gedaan worden in MOOR gedaan worden. Na toestemming van desbetreffende beheerder mag er pas gestart worden met de werkzaamheden.
- Voor de aanleg van kabels in de openbare grond geldt een meldingsplicht. Pas na instemming van het bevoegd gezag over de plaats, het tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden kan gestart worden met de werkzaamheden (artikel 5.4 Telecommunicatiewet).
- Voordat de werkzaamheden starten vindt er een schouw plaats welke vastgelegd wordt door een foto(s). Mocht tijdens de schouw blijken dat de stoep/straat in dusdane staat is dat er duidelijk een onderhoudsachterstand is, dan wordt de toezichthouder van de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. Deze zal contact opnemen met desbetreffende beheerder.
- Het handboek Kabels en Leidingen van desbetreffende gemeente is hierbij van toepassing.

Werkwijze instemmingsbesluit

- De richtlijn voor de het instemmingentraject is 8 weken vanaf het moment dat de aanvraag in behandeling is genomen, dus niet vanaf dat de aanvraag is ingediend. Het instemmingentraject duurt af en toe wel eens meerdere weken, als de aanvrager niet de juiste gegevens of tekening levert bij de aanvraag.
- De aanvragende partij dient zelf de legeskosten in de instemming in te vullen c.q. aan te passen.
- Voor de aanleg bij wegen, kabels & leidingen, riolering en groen, moet bij de aanvraag van de instemming altijd toestemming verkregen worden van desbetreffende beheerders.

Wijzigingen/afwijkingen tracé

- De toezichthouder project glasvezel heeft geen mandaat voor het akkoord geven van wijzigingen van het (gegunde) tracé, maar het mandaat ligt bij de toezichthouders kabels en leidingen ([REDACTED] -RID+AW en [REDACTED] BD).
- De aannemer mag niet afwijken van het tracé, zonder toestemming van de toezichthouders kabels en leidingen ([REDACTED] -RID+AW en [REDACTED] BD).
- Bij een wijziging van het gegunde tracé, moet de aanvragende partij in MOOR de aanvraag voor wijziging indienen inclusief de wijziging op tekening. Deze wordt vervolgens door desbetreffende beheerder(s) behandeld.

Uitvoering werkzaamheden

- Er mag geen open ontgraving plaats vinden in asfalt en gefundeerde wegen. Als er geen andere mogelijkheid is als open ontgraving, dan moet er contact worden op genomen met de

toezichthouder Kabels en Leidingen. Bij open ontgraving moet de grond, zand en de fundering gescheiden ontgraven en ook gescheiden naast de sleuf zetten. Grond, zand en fundering apart verdichten.

Diepte glasvezelkabel

- De aan te leggen infrastructuur waar mogelijk op een diepte van 30 centimeter ten opzichte van de bovenzijde bedekking aanlegt. Deze ligging heeft met name betrekking op ligging onder voetpaden. Bij ligging onder andersoortige infrastructurele werken waaronder wegkruisingen, wordt uitgegaan van een liggingsdiepte van 60 cm beneden bovenkant verharding. *Zie SOK.*

Bomen

- Voor het werken rond bomen zijn de voorwaarden en eisen van de Bomenposter van toepassing.
- Bij graafwerkzaamheden bij bomen, mag er alleen gegraven worden vanaf buiten de kruin van de boom.
- De minimale graafafstand van bomen is 2,5 meter, wanneer het tracé niet verder van de boom af kan liggen.

Na uitvoering werkzaamheden

- Na het uitvoeren van de glasvezelwerkzaamheden wordt de omgeving waar de kabel gelegd is wordt netjes en veilig achtergelaten. Dezelfde (of soortgelijke) tegels netjes teruggelegd en overtollige materialen verwijderd.
- De graafwerkzaamheden moeten verplicht gemeld worden bij het Kadaster met een KLIC melding
- Binnen 2 maanden na afloop van de glasvezelactiviteiten moet aan de meldingsplicht en informatieplicht voldaan worden van de Omgevingswet (WIBON). De liggingsgegevens van de glasvezelkabel wordt gedeeld met het kadaster, waardoor de glasvezelkabel zichtbaar wordt bij een KLIC-melding. Alle termijnen voor de meldingsplicht en informatieplicht staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
- Op grond van artikel 5 lid 2 BION dient de ligging van een kabel of leiding met een nauwkeurigheid van één (1) meter door de netbeheerder in te worden getekend.

Proces OAP-kast of glasvezelkast

- Voor de locaties van de OAP-kasten wordt een instemming aangevraagd, deze wordt beoordeeld door desbetreffende beheerders van de gemeente. Op de OAP-kasten moeten de X- en Y-punten aangegeven worden op de instemmingstekening.
- De locaties van de glasvezelkasten wordt in overleg met de toezichthouder en desbetreffende beheerders van de gemeente besproken en na akkoord van de instemming pas geplaatst.