

WERKINSTRUCTIE/ RICHTLIJNEN AANLEG GLASVEZELNETWERK

Overeenkomst glasvezelaanbieder(s)

- De partij die de glasvezel gaat aanleggen mag pas starten nadat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met desbetreffende gemeente ondertekend is en de benodigde instemming verleend is. Dit instemmingsproces wordt op dezelfde wijze opgepakt als een vergunningsprocedure.

Werkwijze instemmingstraject

- Voor de aanleg van kabels in de openbare grond geldt een meldingsplicht. Pas na instemming van het bevoegd gezag over de plaats, het tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden kan gestart worden met de werkzaamheden (artikel 5.4 Telecommunicatiewet).
- De richtlijn voor de het instemmingstraject is 8 weken vanaf het moment dat de aanvraag in behandeling is genomen en de juiste tekeningen/informatie is ingediend.
- De aanvragende partij dient zelf de legeskosten in de vergunning in te vullen c.q. aan te passen.
- De aanvragende partij dient bij de instemmingsaanvraag door middel van o.a. foto's en tekeningen aan te geven waar en hoe de kasten in de openbare ruimte geplaatst gaan worden.
- Bij het Instemmingstraject worden alle glasvezelaanvragen beoordeeld door de beheerders Wegen, Kabels & Leidingen, Riolering en Groen.
- Naast de technische beoordeling voor het plaatsen van de voedingskasten, wordt een aanvullende toetsing gedaan voor de ruimtelijke inpassing. Een landschapsarchitect bepaalt samen met de projectleider/toezichthouder waar het kastje in de openbare ruimte en ten opzichte van de woningen het beste geplaatst kan worden
- Op de instemmingstekening van de kasten moeten de X- en Y-punten aangegeven worden.
- Het tracé van de huidige datatracé moet zoveel mogelijk gevolgd worden.
- Het handboek Kabels en Leidingen van desbetreffende gemeente is hier van toepassing.

Start werkzaamheden

- Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet er altijd een Graafmelding gedaan worden in MOOR. Na toestemming van desbetreffende beheerder mag er pas gestart worden met de werkzaamheden.
- De graafwerkzaamheden moeten verplicht gemeld worden bij het Kadaster met een KLIC-melding door middel van een graafmelding.
- Voordat de werkzaamheden starten vindt er een schouw/nulmeting plaats. Deze wordt vastgelegd in tekst en foto's.
- Mocht tijdens de schouw blijken dat de stoep/straat in dusdanige staat is dat er duidelijk een onderhoudsachterstand is, dan wordt de toezichthouder van de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. Deze zal contact opnemen met desbetreffende beheerder.

Wijzigingen/afwijkingen tracé

- De toezichthouder van de gemeente heeft geen mandaat voor het akkoord geven van wijzigingen van het (gegunde) tracé, maar het mandaat ligt bij de toezichthouders kabels en leidingen.

- De aannemer mag niet afwijken van het instemmingsbesluit, zonder toestemming van de toezichthouders kabels en leidingen.
- Bij een wijziging van het gegunde tracé, moet de aanvragende partij in MOOR de aanvraag voor wijziging indienen inclusief de wijziging op tekening met x-/y-coördinaten. Deze wordt vervolgens door desbetreffende beheerder(s) in behandeling genomen.

Werkwijze aanleg

- Er mag geen open ontgraving plaats vinden in asfalt en gefundeerde wegen.
- Als er geen andere mogelijkheid is als open ontgraving, dan moet er contact worden opgenomen met de toezichthouder Kabels en Leidingen.
- Bij een open ontgraving moet de grond, zand en de fundering gescheiden ontgraven worden. Grond, zand en fundering apart verdichten.

Diepte glasvezelkabel

- De aan te leggen infrastructuur waar mogelijk op een diepte van 30 centimeter ten opzichte van de bovenzijde bedekking aanleggen. Deze ligging heeft met name betrekking op ligging onder voetpaden.
- Bij ligging onder andersoortige infrastructurele werken waaronder wegkruisingen, wordt uitgegaan van een liggingsdiepte van 60 cm beneden bovenkant verharding. *Zie Samenwerkingsovereenkomst (SOK).*

Bomen

- Voor het werken rond bomen zijn de voorwaarden en eisen van de Bomenposter van toepassing.
- Bij graafwerkzaamheden bij bomen, mag er alleen gegraven worden vanaf buiten de kruin van de boom.
- De minimale graafafstand van bomen is 2,5 meter, wanneer het tracé niet verder van de boom af kan liggen.

Na uitvoering werkzaamheden

- Na het uitvoeren van de glasvezelwerkzaamheden wordt de omgeving waar de kabel gelegd is netjes en veilig achtergelaten. Dezelfde (of soortgelijke) tegels netjes teruggelegd en overtollige materialen verwijderd.
- Binnen 2 maanden na afloop van de glasvezelactiviteiten moet aan de meldingsplicht en informatieplicht voldaan worden aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Op grond van artikel 5 lid 2
- De liggingsgegevens van de glasvezelkabel wordt gedeeld met het kadaster, waardoor de glasvezelkabel zichtbaar wordt bij een KLIC-melding.
- Vanuit de WIBON dient de ligging van een kabel of leiding met een nauwkeurigheid van één (1) meter door de netbeheerder in te worden getekend.
- Alle termijnen voor de meldingsplicht en informatieplicht staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).